

Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений общего пользования в здании ДК. Им. Я. Ухсяя

Наименование работ	Количество Ед. измерения
Демонтаж дверей	5 шт.
Демонтаж окна	1 шт.
Демонтаж раковины	1 шт.
Демонтаж чаши «Генуя»	3 шт.
Демонтаж батареи	1 шт.
Демонтаж перегородки ½ кирпича	10 м ²
Демонтаж плитки	45 м ²
Демонтаж частично штукатурки	45 м ²
Демонтаж плитки	24 м ²
Потолок	
Установка ГКЛВ (короба)	6 м/п
Грунтовка	6 м/п
Шпатлевка	6 м/п
Шлифовка	6 м/п
Поклейка обоев	6 м/п
Покраска	6 м/п
Потолок (Бельгия 320)	23 м ²
Багет пластиковый	34 м/п
Вставка мягкая	34 м/п
Установка точ светильников	27 шт.
Стены	
Грунтовка	84 м ²
Установка маяков	102 м/п
Штукатурка	84 м ²
Установка ГКЛ коробов	14 м/п
Установка перегородок ½ кирпича	10 м ²
Установка ГКЛ	5 м ²
Установка дверей	7 шт.
Установка окна	1 шт.
Установка откосов	5 м/п
Укладка плитки	97 м ²
Затирка	97 м ²
Установка столешнице из ГКЛ	4 м/п
Пол	
Изготовление подиума	1 шт.
Грунтовка	26 м ²
Частичное выравнивание	26 м ²
Укладка плитки	26 м ²
Затирка	26 м ²
Сантехника	
Демонтаж труб г/х воды	5 шт.
Демонтаж канализации	4 шт.
Установка труб канализации ПВХ	5 шт.
Установка труб п/м	7 шт.
Установка смесителей	2 шт.
Установка сифонов	2 шт.
Установка раковины	2 шт.
Установка компакта	3 шт.
Установка батареи	1 шт.
Электрика	
Прокладка кабеля	50 м/п
Установка распред. коробок	4 шт.

Установка выкл., розет.	5 шт.
Установка сушилки для рук	2 шт.
Материал	
Сантехника	
Трубы, (водопровод, канализация) фитинги	
Компакт	3 шт.
Инсталляция	3шт.
Раковина	2шт.
Краны	2шт.
Сифоны	2шт.
Батарея	1шт.
Плитка	
Напольная 400х400 «Сенатор беж.»	31шт.
Стеновая 600х300 «Сенатор беж.» тем.	36шт.
Стеновая 600х300 «Сенатор беж.» тем.дек	145шт.
Стеновая 600х300 «Сенатор беж.» све.	85шт.
Стеновая 600х300 «Сенатор беж.» све. дек	57шт.
Плиточный клей	30кг.
Крестики	10упак.
Клинья	4упак.
Затирка по 2кг	5 пач.
Стены	
Грунтовка	7л.
Кирпич	1000шт.
Кладочная смесь	12кг.
Штукатурка цементно-песчаная	30кг.
Маячки 0.6 мм	40шт.
Шпатлевка	3шт.
Сетка шлифовочная	10шт.
Обои	1рул.
Клей обойный	1пач.
Алебастра	1пач.
Окно	1шт.
Подоконник	1шт.
Двери	7 шт.
Пена монтажная	5 бал.
КГЛВ и комплектующие	
Трубу квадратные	
Скоч бумажный	3шт.
Уголки пластиковые	20шт.
Электрика	
Для разводки проводов	
Светильники	27шт.
Розетки, выключатели	6шт.
Сушилка рук	2шт.
Полы	
Смеси	20кг.