

**Дефектная ведомость на обеспечение пожарной безопасности здания АУ Чувашии ДОД
«СДЮСШОР по самбо» Минспорта Чувашии по адресу г. Чебоксары,
ул. Ленинградская, д. 32**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц
1	Установка отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского (РАМ340-1шт, RM 01-1шт)	<i>шт.</i>	2
2	Установка блок питания и контроля (СКАТ 1200И7)	<i>шт.</i>	1
3	Установка прибора управления для трансляции речевой информации (Рокот-2)	<i>шт.</i>	1
4	Установка громкоговорителя или звуковой колонки в помещении (Соната)	<i>шт.</i>	60
5	Установка световых настенных указателей	<i>100 шт.</i>	0,31
6	Прокладка проводки в коробах, сечением до 6 мм ² (КПСВВ 1*2*0,5)	<i>100 м</i>	25
7	Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм	<i>100 м</i>	15
8	Установка извещателя ПС автоматически дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП212-141)	<i>шт.</i>	500
9	Установка блок питания и контроля (СКАТ 1200Д исп.02)	<i>шт.</i>	1
10	Установка блок индикации (С2000 БИ)	<i>шт.</i>	1
11	Установка пульт контроля и управления (С2000)	<i>шт.</i>	1
12	Установка приборов ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (Сигна-20 SMD)	<i>шт.</i>	3
13	Установка извещателя пожарного ручного (ИПР)	<i>шт.</i>	12
14	Прокладка проводов в коробах, сечением до 6 мм ² (КПСВВ 1*2*0,5)	<i>100 м</i>	20
15	Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм	<i>100 м</i>	10
16	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (ТРП с тр)	<i>100 м</i>	5