Утверждаю
Заказчик:

_____ / /

Дефектная ведомость на ремнот кровли здания ДК Ухсая расположенного по адресу 428000, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 32

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	100 М2 КРОВЛИ	5
2	Унифлэкс ТКП	м2	570
3	Унифлекс ТПП	м2	670
4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	1,16
5	Унифлэкс ТКП	м2	219,24
6	Разборка кровельного ограждения	100 м	0,6
7	Ограждение кровель перилами	100 м	0,6
8	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м профильной сталью верхнего пояса	т	0,43
9	Разборка покрытий кровель из профлиста	100 м2	3
10	Устройство слуховых окон	шт	4
11	Обшивка профнастилом слуховых окон	100 м2	0,21
12	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5	м2	25,62
13	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,5
14	Оштукатуривание поверхности примыканий	100 м2	0,5
15	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	100 м	0,5
16	Обшивка торцевых стен профнастилом	100 м2	0,5
17	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,5	м2	61
18	Монтаж желобов	100 м	0,45
19	Желоб 3 м.	шт.	15
20	Соединитель желоба	шт.	14
21	Заглушка желоба	шт.	2
22	Крюк для желоба	шт.	75
23	Монтаж водосточных труб	100 м	0,39
24	Водосточная труба	м	42
25	Крюки для труб	шт.	33
26	Воронка водосборная	шт.	3
27	Колено	шт.	9
28	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	5
29	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	550

30	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	100 м2	5
31	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм	м2	1000
32	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	100 м2	0,5
33	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	13,78959
34	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	100 м2	1,5