**Согласовано**
Подрядчик:

_____ / /

**Утверждаю**
Заказчик:

_____ / /

Смету в сумме 999,92569 тыс. руб.
"_____" _____ 2012 г.

# ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

**Кровля Унифлекс**

на **Кровля Унифлекс**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| | базовая цена | текущая цена | |
|---|---|---|---|
| **Сметная стоимость** | 176,09 | 847,39 | тыс.руб |
| Строительные работы | 137,77 | 808,94 | тыс.руб |
| Монтажные работы | 0,00 | 0,00 | тыс.руб |
| Оборудование | 0,00 | 0,00 | тыс.руб |
| Прочие работы | 38,46 | 38,46 | тыс.руб |
| **Нормативная трудоемкость** | 1356,59 | 1356,59 | чел.-ч |
| **Средства на оплату труда** | 11,65 | 135,62 | тыс.руб |

Составлен(а) в ценах Июнь 2012 г.

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурса | Наименование работ и затрат | Единица изме-рения | Кол-во единиц | Цена за ед. изм. Руб. | Попра-вочные коэффи-циенты | Стои-мость в ценах 2001 г. | Пункт коэфф. пере-счета | Коэффи-циенты пере-счета | Стои-мость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 58-7-6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | *100 м2* | 5 | 12916,5872 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 465,2976 | | 2326,49 | 58-7-6 | 11,64 | 27080,32 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 53,6051 | | 268,03 | | 4,38 | 1173,95 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 2,7918 | | 13,96 | | 11,64 | 162,48 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 12397,685 | | 61988,42 | | 3,56 | 220678,78 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **64582,93** | | | **248933,05** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 83 | 0 | 1942,57 | *0.85 | 71,00 | 19342,39 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 1521,29 | *0.8 | 52,00 | 14166,26 | |
| | | | | | | | **68046,80** | | | **282441,70** | **274,35** |
| 2 | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | *м2* | -570 | 45,2 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 45,2 | | -25764,00 | 101-1961 | 3,19 | -82187,16 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **-25764,00** | | | **-82187,16** | |
| | | | | | | | **-25764,00** | | | **-82187,16** | **0,00** |
| 3 | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | *м2* | -670 | 38,42 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 38,42 | | -25741,40 | 101-1962 | 3,19 | -82115,07 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **-25741,40** | | | **-82115,07** | |
| | | | | | | | **-25741,40** | | | **-82115,07** | **0,00** |
| 4 | 101-3358 | Унифлэкс ТКП | *м2* | 570 | 30,56 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 30,56 | | 17419,20 | 101-3358 | 3,58 | 62360,74 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **17419,20** | | | **62360,74** | |
| | | | | | | | **17419,20** | | | **62360,74** | **0,00** |
| 5 | 101-4249 | Унифлекс ТПП | *м2* | 670 | 26,52 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 26,52 | | 17768,40 | 101-4249 | 3,56 | 63255,50 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **17768,40** | | | **63255,50** | |
| | | | | | | | **17768,40** | | | **63255,50** | **0,00** |
| 6 | 12-01-004-5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | *100 м* | 1,16 | 12369,72682 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 447,9618 | | 519,64 | 12-01-004-5 | 11,64 | 6048,56 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 104,7988 | | 121,57 | | 6,27 | 762,22 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 7,6133 | | 8,83 | | 11,64 | 102,80 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 11816,966 | | 13707,68 | | 3,35 | 45920,73 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **14348,88** | | | **52731,51** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 120 | 0 | 634,16 | *0.85 | 102,00 | 6274,39 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 343,50 | *0.8 | 52,00 | 3198,71 | |
| | | | | | | | **15326,55** | | | **62204,61** | **60,56** |
| 7 | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | *м2* | -219,24 | 45,2 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 45,2 | | -9909,65 | 101-1961 | 3,19 | -31611,78 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **-9909,65** | | | **-31611,78** | |
| | | | | | | | **-9909,65** | | | **-31611,78** | **0,00** |
| 8 | 101-3358 | Унифлэкс ТКП | *м2* | 219,24 | 30,56 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 30,56 | | 6699,97 | 101-3358 | 3,58 | 23985,91 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **6699,97** | | | **23985,91** | |
| | | | | | | | **6699,97** | | | **23985,91** | **0,00** |
| 9 | 58-4-1 | Разборка парапетных решеток | *100 м* | 0,6 | 110,6855 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 108,928 | | 65,36 | 58-4-1 | 11,64 | 760,75 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 1,7575 | | 1,06 | | 3,24 | 3,42 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **66,41** | | | **764,17** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 83 | 0 | 54,25 | *0.85 | 71,00 | 540,13 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 42,48 | *0.8 | 52,00 | 395,59 | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | *т* | 0,48 | 0 | | 0,00 | | 1 | 0,00 | |
| | | | | | | | **163,14** | | | **1699,89** | **8,88** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12-01-012-1 | Ограждение кровель перилами | *100 м* | 0,6 | 871,2671 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 55,2276 | | 33,14 | 12-01-012-: | 11,64 | 385,71 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 58,6323 | | 35,18 | | 5,91 | 207,91 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 3,3571 | | 2,01 | | 11,64 | 23,45 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 757,4072 | | 454,44 | | 4,95 | 2249,50 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **522,76** | | | **2843,12** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 120 | 0 | 42,18 | *0.85 | 102,00 | 417,34 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 22,85 | *0.8 | 52,00 | 212,76 | |
| | | | | | | | **587,79** | | | **3473,22** | **4,00** |
| 11 | 46-01-009-1 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м профильной сталью верхнего пояса | *т* | 0,43 | 11705,6207 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 2395,8 | | 1030,19 | 46-01-009-: | 11,64 | 11991,46 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 1661,8265 | | 714,59 | | 4,15 | 2965,53 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 13,618 | | 5,86 | | 11,64 | 68,16 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 7647,9942 | | 3288,64 | | 5,42 | 17824,42 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **5033,42** | | | **32781,41** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 110 | 0 | 1139,65 | *0.85 | 94,00 | 11336,04 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 70 | 0 | 725,23 | *0.8 | 56,00 | 6753,39 | |
| | | | | | | | **6898,30** | | | **50870,84** | **106,43** |
| 12 | 46-04-008-2 | Разборка покрытий кровель из профлиста | *100 м2* | 3 | 75,5202 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 62,5482 | | 187,64 | 46-04-008-: | 11,64 | 2184,18 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 12,972 | | 38,92 | | 3,12 | 121,42 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **226,56** | | | **2305,60** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 110 | 0 | 206,41 | *0.85 | 94,00 | 2053,13 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 70 | 0 | 131,35 | *0.8 | 56,00 | 1223,14 | |
| | | | | | | | **564,32** | | | **5581,87** | **25,74** |
| 13 | 10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | *шт* | 4 | 345,0143 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 52,8411 | | 211,36 | 10-01-003-: | 11,64 | 2460,28 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 23,2998 | | 93,20 | | 6,11 | 569,45 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 1,3519 | | 5,41 | | 11,64 | 62,94 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 268,8734 | | 1075,49 | | 5,15 | 5538,79 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **1380,06** | | | **8568,52** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 118 | 0 | 255,79 | *0.85 | 100,00 | 2523,22 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 63 | 0 | 136,57 | *0.8 | 50,00 | 1261,61 | |
| | | | | | | | **1772,41** | | | **12353,35** | **26,52** |
| 14 | 12-01-023-1 | Обшивка профнастилом слуховых окон | *100 м2* | 0,21 | 9723,6162 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 310,9371 | | 65,30 | 12-01-023-: | 11,64 | 760,05 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 127,4391 | | 26,76 | | 6,53 | 174,76 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 9,1341 | | 1,92 | | 11,64 | 22,33 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 9285,24 | | 1949,90 | | 3,01 | 5869,20 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **2041,96** | | | **6804,01** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 120 | 0 | 80,66 | *0.85 | 102,00 | 798,03 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 43,69 | *0.8 | 52,00 | 406,84 | |
| | | | | | | | **2166,31** | | | **8008,88** | **8,09** |
| 15 | 101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | *м2* | -25,62 | 71,55 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 71,55 | | -1833,11 | 101-4136 | 2,9 | -5316,02 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **-1833,11** | | | **-5316,02** | |
| | | | | | | | **-1833,11** | | | **-5316,02** | **0,00** |
| 16 | 101-4587 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5 | *м2* | 25,62 | 60,38 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 30 | | 768,60 | 101-4587 | 3,53 | 2713,16 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **768,60** | | | **2713,16** | |
| | | | | | | | **768,60** | | | **2713,16** | **0,00** |
| 17 | 46-02-009-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | *100 м2* | 0,5 | 166,3578 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 166,3578 | | 83,18 | 46-02-009-: | 11,64 | 968,20 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **83,18** | | | **968,20** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 110 | 0 | 91,50 | *0.85 | 94,00 | 910,11 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 70 | 0 | 58,23 | *0.8 | 56,00 | 542,19 | |
| | | | | | | | **232,91** | | | **2420,50** | **11,41** |
| 18 | 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности примыканий | *100 м2* | 0,5 | 1869,6315 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 1140,552 | | 570,28 | 61-31-1 | 11,64 | 6638,01 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 2,035 | | 1,02 | | 3,24 | 3,30 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 727,0445 | | 363,52 | | 8,69 | 3159,01 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **934,82** | | | **9800,32** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 79 | 0 | 450,52 | *0.85 | 67,00 | 4447,47 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 50 | 0 | 285,14 | *0.8 | 40,00 | 2655,20 | |
| | | | | | | | **1670,48** | | | **16902,99** | **65,70** |
| 19 | 58-20-3 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | *100 м* | 0,5 | 5334,1283 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 559,8925 | | 279,95 | 58-20-3 | 11,64 | 3258,57 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 11,8158 | | 5,91 | | 7,1 | 41,95 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 1,8612 | | 0,93 | | 11,64 | 10,83 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 4762,42 | | 2381,21 | | 3,56 | 8477,11 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **2667,07** | | | **11777,63** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 83 | 0 | 233,13 | *0.85 | 71,00 | 2321,27 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 182,57 | *0.8 | 52,00 | 1700,09 | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | *т* | 0,246 | 0 | | 0,00 | | 1 | 0,00 | |
| | | | | | | | **3082,77** | | | **15798,99** | **35,13** |
| 20 | 12-01-023-1 | Обшивка торцевых стен профнастилом | *100 м2* | 0,5 | 9723,6162 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 310,9371 | | 155,47 | 12-01-023-: | 11,64 | 1809,65 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 127,4391 | | 63,72 | | 6,53 | 416,09 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 9,1341 | | 4,57 | | 11,64 | 53,16 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 9285,24 | | 4642,62 | | 3,01 | 13974,29 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **4861,81** | | | **16200,03** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 120 | 0 | 192,04 | *0.85 | 102,00 | 1900,07 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 104,02 | *0.8 | 52,00 | 968,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **5157,87** | | | **19068,76** | **19,27** |
| 21 | 101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | *м2* | -61 | 71,55 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 71,55 | | -4364,55 | 101-4136 | 2,9 | -12657,20 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **-4364,55** | | | **-12657,20** | |
| | | | | | | | **-4364,55** | | | **-12657,20** | **0,00** |
| 22 | 101-4519 | Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,5 | *м2* | 61 | 44,16 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 30 | | 1830,00 | 101-4519 | 3,93 | 7191,90 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **1830,00** | | | **7191,90** | |
| | | | | | | | **1830,00** | | | **7191,90** | **0,00** |
| 23 | 58-19-6 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами | *100 м* | 0,45 | 9100,1337 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 936,0765 | | 421,23 | 58-19-6 | 11,64 | 4903,17 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 29,0082 | | 13,05 | | 7,04 | 91,90 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 4,3428 | | 1,95 | | 11,64 | 22,75 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 8135,049 | | 3660,77 | | 3,64 | 13325,21 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **4095,06** | | | **18320,28** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 83 | 0 | 351,25 | *0.85 | 71,00 | 3497,40 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 275,07 | *0.8 | 52,00 | 2561,48 | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | *т* | 0,3204 | 0 | | 0,00 | | 1 | 0,00 | |
| | | | | | | | **4721,37** | | | **24379,16** | **52,85** |
| 24 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | *т* | -0,2664 | 11200 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 11200 | | -2983,68 | 101-1875 | 3,55 | -10592,06 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **-2983,68** | | | **-10592,06** | |
| | | | | | | | **-2983,68** | | | **-10592,06** | **0,00** |
| 25 | прайс | Желоб 3 м. | *шт.* | 15 | 0 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 575 | | 8625,00 | | 1 | 8625,00 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **8625,00** | | | **8625,00** | |
| | | | | | | | **8625,00** | | | **8625,00** | **0,00** |
| 26 | прайс | Соединитель желоба | *шт.* | 14 | 0 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 125 | | 1750,00 | | 1 | 1750,00 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **1750,00** | | | **1750,00** | |
| | | | | | | | **1750,00** | | | **1750,00** | **0,00** |
| 27 | прайс | Заглушка желоба | *шт.* | 2 | 0 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 105 | | 210,00 | | 1 | 210,00 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **210,00** | | | **210,00** | |
| | | | | | | | **210,00** | | | **210,00** | **0,00** |
| 28 | прайс | Крюк для желоба | *шт.* | 75 | 0 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 85 | | 6375,00 | | 1 | 6375,00 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **6375,00** | | | **6375,00** | |
| | | | | | | | **6375,00** | | | **6375,00** | **0,00** |
| 29 | 58-10-2 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | *100 м* | 0,39 | 7184,5219 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 706,142 | | 275,40 | 58-10-2 | 11,64 | 3205,60 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 6,9024 | | 2,69 | | 5,94 | 15,99 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 6471,4775 | | 2523,88 | | 3,48 | 8783,09 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **2801,96** | | | **12004,68** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 83 | 0 | 228,58 | *0.85 | 71,00 | 2275,98 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 179,01 | *0.8 | 52,00 | 1666,91 | |
| | | | | | | | **3209,56** | | | **15947,57** | **34,55** |
| 30 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | *м* | -44,655 | 56,5 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 56,5 | | -2523,01 | 201-1101 | 3,47 | -8754,84 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **-2523,01** | | | **-8754,84** | |
| | | | | | | | **-2523,01** | | | **-8754,84** | **0,00** |
| 31 | прайс | Водосточная труба | *м* | 42 | 0 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 270 | | 11340,00 | | 1 | 11340,00 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **11340,00** | | | **11340,00** | |
| | | | | | | | **11340,00** | | | **11340,00** | **0,00** |
| 32 | прайс | Крюки для труб | *шт.* | 33 | 0 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 150 | | 4950,00 | | 1 | 4950,00 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **4950,00** | | | **4950,00** | |
| | | | | | | | **4950,00** | | | **4950,00** | **0,00** |
| 33 | прайс | Воронка водосборная | *шт.* | 3 | 0 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 940 | | 2820,00 | | 1 | 2820,00 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **2820,00** | | | **2820,00** | |
| | | | | | | | **2820,00** | | | **2820,00** | **0,00** |
| 34 | прайс | Колено | *шт.* | 9 | 0 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 265 | | 2385,00 | | 1 | 2385,00 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **2385,00** | | | **2385,00** | |
| | | | | | | | **2385,00** | | | **2385,00** | **0,00** |
| 35 | 12-01-015-3 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | *100 м2* | 5 | 985,5993 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 64,0528 | | 320,26 | 12-01-015-3 | 11,64 | 3727,87 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 34,9965 | | 174,98 | | 5,29 | 925,66 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 1,5057 | | 7,53 | | 11,64 | 87,63 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 886,55 | | 4432,75 | | 3,4 | 15071,35 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **4928,00** | | | **19724,88** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 120 | 0 | 393,35 | *0.85 | 102,00 | 3891,81 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 213,06 | *0.8 | 52,00 | 1984,06 | |
| | | | | | | | **5534,40** | | | **25600,75** | **39,20** |
| 36 | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | *м2* | -550 | 6,3 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 6,3 | | -3465,00 | 101-0856 | 3,25 | -11261,25 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **-3465,00** | | | **-11261,25** | |
| | | | | | | | **-3465,00** | | | **-11261,25** | **0,00** |
| 37 | 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | *м2* | 550 | 6,55 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материальные ресурсы | | | 6,55 | | 3602,50 | 101-4135 | 2,6 | 9366,50 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **3602,50** | | | **9366,50** | |
| | | | | | | | **3602,50** | | | **9366,50** | **0,00** |
| 38 | 12-01-013-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | *100 м2* | 5 | 5736,5571 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 404,8506 | | 2024,25 | 12-01-013-: | 11,64 | 23562,30 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 146,2775 | | 731,39 | | 5,23 | 3825,16 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 6,357 | | 31,79 | | 11,64 | 369,98 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 5185,429 | | 25927,14 | | 3,32 | 86078,12 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **28682,79** | | | **113465,58** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 120 | 0 | 2467,25 | *0.85 | 102,00 | 24410,93 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 1336,42 | *0.8 | 52,00 | 12444,79 | |
| | | | | | | | **32486,45** | | | **150321,30** | **227,70** |
| 39 | 104-0003 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | *м3* | -30,9 | 681,4 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 681,4 | | -21055,26 | 104-0003 | 2,86 | -60218,04 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **-21055,26** | | | **-60218,04** | |
| | | | | | | | **-21055,26** | | | **-60218,04** | **0,00** |
| 40 | 104-0100 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм | *м2* | 1000 | 23,25 | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 23,25 | | 23250,00 | 104-0100 | 5,03 | 116947,50 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **23250,00** | | | **116947,50** | |
| | | | | | | | **23250,00** | | | **116947,50** | **0,00** |
| 41 | 58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм | *100 м2* | 0,5 | 3741,4363 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 1028,9807 | | 514,49 | 58-18-5 | 11,64 | 5988,67 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 99,5196 | | 49,76 | | 5,86 | 291,59 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 2612,936 | | 1306,47 | | 5,09 | 6649,92 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **1870,72** | | | **12930,18** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 83 | 0 | 427,03 | *0.85 | 71,00 | 4251,96 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 334,42 | *0.8 | 52,00 | 3114,11 | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | *т* | 1,415 | 0 | | 0,00 | | 1 | 0,00 | |
| | | | | | | | **2632,17** | | | **20296,25** | **69,25** |
| 42 | 26-02-018-2 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | *100 м2* | 13,78959 | 262,68112 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 77,9673 | | 1075,14 | 26-02-018-: | 11,64 | 12514,60 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 79,379 | | 1094,60 | | 3,79 | 4148,55 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 0,9306 | | 12,83 | | 11,64 | 149,37 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 105,33482 | | 1452,52 | | 25,04 | 36371,20 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **3622,27** | | | **53034,35** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 100 | 0 | 1087,97 | *0.85 | 85,00 | 10764,37 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 70 | 0 | 761,58 | *0.8 | 56,00 | 7091,82 | |
| | | | | | | | **5471,81** | | | **70890,54** | **122,31** |
| 43 | 58-14-6 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | *100 м2* | 1,5 | 1433,4361 | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 908,8956 | | 1363,34 | 58-14-6 | 11,64 | 15869,32 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 114,9641 | | 172,45 | | 7,29 | 1257,13 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 21,197 | | 31,80 | | 11,64 | 370,10 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 409,5764 | | 614,37 | | 4,02 | 2469,75 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ** | | | | | **2150,16** | | | **19596,20** | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | % | | 83 | 0 | 1157,97 | *0.85 | 71,00 | 11529,99 | |
| | | Сметная прибыль | % | | 65 | 0 | 906,84 | *0.8 | 52,00 | 8444,50 | |
| | | | | | | | **4214,97** | | | **39570,69** | **164,66** |
| | | **ВСЕГО (ПЗ+НР+СП)** | | | | | **176094,41** | | | **847394,65** | **1356,59** |

| **Итого по локальной смете** | **Новая локальная смета** | |
|---|---|---|
| ОЗП | | 134117,27 |
| ЭММ, в т.ч. ЗПМ | | 16995,98 |
| Стоимость материалов | | 512003,26 |
| НР | | 113486,03 |
| СП | | 70792,11 |
| Итого | | 847394,65 |
| НДС 18% | | 152531,04 |
| ВСЕГО С НДС | | 999925,69 |

Составил _____ Должность _____ Подпись _____ Ф.И.О.

Проверил _____ Должность _____ Подпись _____ Ф.И.О.